

**Veröffentlichung über beabsichtigte Auftragsvergaben mit einem Auftragswert ab 25.000,-- €
ohne Umsatzsteuer gemäß § 20 Abs. 4 VOB/A und Nr. 3.1 der kommunalen Vergabegrundsätze**

Auftraggeber:

Stadt Hückelhoven
Der Bürgermeister
Rathausplatz 1
41836 Hückelhoven

Bei Rückfragen:

Stadt Hückelhoven, Zentrale Vergabestelle
Tel.: 02433/82-163
Fax: 02433/82-128
E-Mail: zentrale-vergabestelle@hueckelhoven.de

Auftragsgegenstand	Ort der Ausführung	Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung	voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung/Beschaffung
Rohbauarbeiten	Pumpwerk Doverack in Hückelhoven	Beton-, Maurer- und Stemmarbeiten	Ab 19. KW 2025
Photovoltaikanlage mit Batteriespeichersystem	Hauptschule in der Schlee	Photovoltaikanlage auf einem Flachdach mit einer Leistung von ca. 99 kWp inkl. Batteriespeicher mit ca. 94 kWh und einem Wechselrichter	30. KW 2025 – 37. KW 2025
Trockenbauarbeiten	Neubau Feuerwehrgerätehaus in Millich	Herstellung von ca. 62 qm Ständerwänden, ca. 40 qm Vorsatzschalen, ca. 18 m Abkastungen und ca. 295 qm Raster-Abhangdecken	38. KW 2025 – 04. KW 2026
Gemeinsame Baumaßnahme der Stadt Hückelhoven und der Versorgungsträger NEW und KWH: Kanal- und Straßenbau Rohrleitungsbau für Wasser und Strom	Erschließung Baugebiet Bonifatiusweg in Hückelhoven-Schaufenberg	Abschnitt 1 Kanalbau: ca. 410 cbm Erdarbeiten bis 3,00 m inkl. Verbau ca. 110 m PP-AWA SN 16 Rohre DN 250 mm ca. 112 m PP-AWA SN 16 Rohre DN 315 mm ca. 15 Stück PP-Schacht DN 1000 – als Standardanfertigung ca. 115 m Haus- und Straßenentwässerungsgräben bis 2,00 m tief, einschließlich der dazugehörigen PP-Rohrleitung DN 160 ca. 180 m Baustraße ca. 225 cbm Erdarbeiten für die Versickerungsanlage	Herbst 2025 – Frühjahr 2026

Auftragsgegenstand	Ort der Ausführung	Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung	voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung/Beschaffung
		<p>1 Stck. Versickerungsanlage aus Kunststoffboxen LxBxH = 16,80x4,00x1,02 m 1 Stck. Niederschlagswasserbehandlungsanlage</p> <p>Straßenbau ca. 1.100 cbm Oberbodenarbeiten ca. 400 cbm Erdarbeiten ca. 250 cbm Dammschüttung ca. 1.000 qm Pflasterdecke inkl. des kompletten Oberbaus herstellen ca. 200 qm Rasenfugenpflaster inkl. des kompl. Oberbaus herstellen ca. 160 m Systemrinne liefern und einbauen ca. 465 m Tiefbordsteine liefern und einbauen</p> <p>Abschnitt 2 Arbeiten Versorgungsträger Beleuchtung und Versorger: rd. 13 St Beleuchtungsmast aufstellen rd. 550 m Kabelgraben ausheben rd. 920 m Erdkabel verlegen rd. 230 m Trinkwasserleitung verlegen</p>	
Fenster und Türen	Erweiterung Grundschule An der Burg	Lieferung und Montage von Aluminiumfenstern und -türen, Pfosten- Riegelkonstruktionen sowie äußere Verschattung	Ab 28. KW 2025
Photovoltaikanlage mit Batteriespeichersystem	Turnhalle am Parkhof	Photovoltaikanlage auf einem Flachdach mit einer Leistung von ca. 7 kWp inkl. Batteriespeicher mit ca. 14 kWh und einem Wechselrichter.	30. KW 2025 – 37. KW 2025
Vorhangfassaden	Neubau Feuerwehrgerätehaus in Millich	Erstellung von ca. 230 qm Metall-Vorhangfassade und ca. 27 qm Vorhangfassade mit Fassadenplatten	Ab ca. 38. KW 2025

Hinweise:

Ihrer Interessenbekundung fügen Sie bitte geeignete Referenzen bei. Bei den Referenzen geben Sie bitte immer jeweils einen direkten Ansprechpartner (inkl. Telefonnummer o. ä.) an.

Es gilt zu beachten, dass Sie sich im Rahmen der Binnenmarktrelevanz lediglich um Teilnahme an der vg. Maßnahme bewerben können. Durch eine Bewerbung bzw. Interessensbekundung im Rahmen des Verfahrens als beschränkte Ausschreibung wird kein Anspruch auf Teilnahme an dem vg. Vergabeverfahren begründet.

Im Falle einer Aufnahme in die Bieterliste werden Ihnen unaufgefordert die Vergabeunterlagen zur Verfügung gestellt. Bei einer Nichtberücksichtigung ergeht keine gesonderte Mitteilung.